

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ป.ร.5

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผู้ใหญ่ชูปะ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 11 ตำบลบางเตย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย หรือมติดังปียโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ C-01/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,751,519	1.3365	2,340,905	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย -%				
	- เงินประกันผลงานหัก -%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,340,905	
	ราคากลาง (คิดเป็นเงินประมาณ)			2,340,000	
	(ตัวอักษร) (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดเบื้อที่ - 4,000

ตารางเมตร

*เฉลี่ยราคาประมาณ 585

บาท/ตารางเมตร

(นายสาธิต ปรางค์จันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวิทย์ วิไลพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิตาพันธ์ เกษทิพย์
(นางสาวอภิตาพันธ์ เกษทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ (ผู้ใหญ่ชูชีพ) หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ (ปร.๔) ราคา ๑,๗๕๑,๕๑๔.- บาท
 - ๕.๒ (ปร.๕) ราคา ๒,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาธิต ปรางจันทร์	ตำแหน่ง ปลัดอบต.บางเตย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฉัตรวิทย์ วิเลพันธ์ุ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอุทานันท์ เกษพิทักษ์	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สพด.โรงเรียนวัดเกาะ	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม โครงการสร้างรั้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบคูใหญ่รูปท 3 เขื่อน พู 11 ตำบลบางเตย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่พิกัดกว่า 4,000 ตารางเมตร ให้อ่างเก็บน้ำสูงจาก 0.20 เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการ

สถาปัตยกรรม พูที่ 3 และ พูที่ 1.1 ตำบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คำนวณราคาจ้างโดย นายอิทธิพล วิเศษพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ C-01/2559

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม								
	- ปรับปรุงผิวและบดอัดพื้นทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.	-	-	12.91	51,640.00	51,640.00	
2	งานปรับปรุงพื้นทาง								
	- ทรายหยาบ พบบ 0.05 ม.	200.00	ส.บ.ม.	793.77	158,754.00	49.71	9,942.00	168,696.00	งบ
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ □ 280 kg/c	606.00	ส.บ.ม.	1,864.95	1,130,160.00	-	-	1,130,160.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นมาตรฐานรูป ๔ 4 มม. ๑ 0.20x0.20 ม.	4,000.00	ตร.ม.	30.00	120,000.00	5.00	20,000.00	140,000.00	
	- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบ ๑ 15 มม.	1,893.00	กก.	22.26	42,138.00	3.30	6,247.00	48,385.00	
								1,538,881	

หมายเหตุ : ราคาเป็นค่าเฉลี่ยตามราคาตลาดโดยผู้จัดทำและแจ้งทราบไปทางนาง และนางสาววิไล เตือน มกราคม 2559

ราคาขึ้นถึงสำนักงานเทศบาล ที่ อำเภอเมืองและแจ้งทราบ ราคา 20.25 บาท/คิว (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

.....คำนวณราคาจ้าง/ตรวจสอบ

นายอิทธิพล วิเศษพันธุ์



แบบแสดงรายการ ปริมณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานย่อย วง โครงการสร้างร่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูใหญ่ซึ้ง หมู่ 3 เขื่อน หมู่ 11 ตำบลบางเคย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ใหล่ทางดินทุกข้างละ 0.20 เมตร

รายละเอียดคานงบปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคย พร้อมคิดสิ่งป้อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเคย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคย

คำนวณราคาทางโดย นายชัชวาลย์ วิเศษณ์ ผู้ชำนาญการกองช่าง

แบบเลขที่ C-01/2559

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานแบบหล่อคอนกรีต							1,538,881	ยอดรวม
	- แบบหล่อคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	158.61	47,583.00	-	-	47,583.00	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง					20.60	20,600.00	20,600.00	
	- ค่าผูกคอนกรีต	4,000.00	ตร.ม.	-	-	11.64	46,560.00	46,560.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ค่าสำรวจรอยต่อคอนกรีต และทยอยคาง	800.00	ม.	18.41	14,728.00	20.94	16,752.00	31,480.00	
	- งานถมผิวทางคอนกรีต	4,000.00	ตร.ม.	-	-	7.92	31,680.00	31,680.00	
7	งานเสริมขอบทาง								
	- พื้นผิว	60.00	ตร.ม.	514.02	30,841.00	64.90	3,894.00	34,735.00	
								1,751,519	

หมายเหตุ : ราคาเป็นค่าเฉลี่ยตามราคาตลาดเฉลี่ยจังหวัดและจังหวัด (ส่วนกลาง) และแบบวิธีคิด เดือน มกราคม 2559

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ราคา 20.25 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

.....คำนวณราคาทาง/ตรวจชอบ

.....