

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสมบูรณ์ทรัพย์สิน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย ซบดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ที่หลอมกริดไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร ให้ง่างเงินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คำนวณราคากลางโดย นายฉวีวิทย์ วิไลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ C-02/2559

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม								
	- ปรับเกรดและบดทับพื้นทางเดิม	2,720.00	ตร.ม.	-	-	13.41	36,475.00	36,475.00	
2	งานปรับพื้นที่ทาง								
	- พรายหยาบ หนา 0.05 ม.	136.00	ลบ.ม.	793.77	107,953.00	51.88	7,056.00	115,009.00	แผ่น
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ □ 280 ksc	408.00	ลบ.ม.	1,864.95	760,900.00	-	-	760,900.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	2,720.00	ตร.ม.	30.00	81,600.00	5.00	13,600.00	95,200.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	1,287.00	กก.	22.36	28,777.00	3.30	4,247.00	33,024.00	
								1,040,608	

หมายเหตุ : ราคาเป็นค่าเฉลี่ยตามราคากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส่วนกลาง) และแหล่งวัสดุ เดือน เมษายน 2558

ราคานับใบใส่ค่าวัสดุที่ 23 ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ราคา 24.75 บาท/กิโลกรัม (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)

คำนวณราคากลาง/ตรวจสอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขอบริเวณที่ 4 ตำบลบางเตย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่หลอมกีดได้ไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร ให้ส่งทางคืนลูกค้าระยะ 0.20 เมตร พร้อมสิ่งต่อระหว่าง ค.ส.อ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คำนำนราคากลางโดย นายจิรวิทย์ วิไลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานแบบหล่อคอนกรีต							1,040,608	ยอดรวม
	- แบบหล่อคอนกรีต	204.00	ตร.ม.	158.61	32,356.00	-	-	32,356.00	
	- ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ช่าง	680.00	ม.	-	-	20.60	14,008.00	14,008.00	
	- ค่าผู้ควบคุม	2,720.00	ตร.ม.	-	-	11.83	32,178.00	32,178.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	544.00	ม.	13.31	7,241.00	21.92	11,924.00	19,165.00	
	- งานฉาบผิวทางคอนกรีต	2,720.00	ตร.ม.	-	-	8.46	23,011.00	23,011.00	
7	งานเสริมขอบทาง								
	- หินคลุก	40.00	ลบ.ม.	514.02	20,561.00		-	20,561.00	
								1,181,887	

หมายเหตุ : ราคาเป็นค่าเฉลี่ยตามราคากลางที่ใช้วัดและเชิงตรา(ส่วนกลาง) และแห่งวัสดุ เดือน เมษายน 2558

ราคานับใบใส่หรือสิ่งลง ที่ อำเภอเมืองระยองเชิงตรา ราคา 26.75 บาท/กิโล (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)

.....คำนวณราคากลาง/ตรวจสอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขนาดถนน 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่หลอมกีดไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร ให้ส่งทางคืนลูกค้าระยะ 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเคอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคอ

คำนวณราคาโดย นายจิรวิทย์ วิไลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ C-02/2559

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานวางท่อ ค.ส.ก. ระบายน้ำ (2 จุด) - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. - เสาค้ำท่อเหล็กกลมขนาด 0.15x2.00 ม. - ทราดหยาด - คอนกรีตหยาด - ปูนยาแนวรอยต่อท่อคอนกรีต	18.00 18.00 8.00 2.00 2.00	ม. ท่อน ส.บ. ส.บ. ถุง	907.59 157.00 566.98 1,625.00 127.10	16,337.00 2,826.00 4,536.00 3,250.00 254.00	- 128.00 99.00 398.00 200.00	- 2,304.00 792.00 796.00 400.00	1,181,887 16,337.00 5,130.00 5,328.00 4,046.00 654.00	ยอดยกมา วัสดุ-แรงงาน
								1,213,382	

หมายเหตุ : ราคาเป็นค่าเฉลี่ยตามราคาพาณิชย์ซึ่งผู้ที่จะจ้างเหมา (ส่วนกลาง) และแหล่งวัสดุ เดือน เมษายน 2558

ราคานับเงินค่าหรือสิ่งของ ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ราคา 24.75 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)



.....คำนวณราคาทาง/ตรวจสอบ