แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **กองช่าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายยายพวง - โสธราเวช หมู่ 1 ตำบลบางเตย ขนาดกว้าง 5.00 และ 6.00 เมตร ยาว 1,095 เมตร (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 265 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,305 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา** แบบเลขที่ CC-01/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย**

คำนวณราคากลางโดย นายวชิรวิทย์ วิไลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยร์พื้นผิวทางเดิม								
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	6,305.00	ตร.ม.	-	-	10.68	67,337.00	67,337.00	
2	งานชั้นพื้นทาง								
	- ชั้นพื้นทางเดิม (เสริมหินคลุก)	630.00	ลบ.ม.	771.03	485,749.00	81.88	51,584.00	537,333.00	แน่น
3	งานผิวจราจร								
	- ยางไพรม์โค้ต (Prime coat)	6,305.00	ตร.ม.	25.21	158,949.00	6.38	40,226.00	199,175.00	
	- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	6,305.00	ตร.ม.	196.36	1,238,050.00	-	-	1,238,050.00	วัสดุ+แรงงาน
4	งานตีเส้นจราจร								
	- ตีเส้นจราจร	285.37	ตร.ม.	250.00	71,343.00	-	-	71,343.00	"
								2,113,238	

หมายเหตุ : ราคาสินค้าเฉลี่ยตามราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา,(ส่วนกลาง) และแหล่งวัสดุ เดือน สิงหาคม 2559

ราคาน้ำมันโซล่าหรือดีเซล ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ราคา 23.35 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 19 กันยายน 2559)

.....คำนวณราคากลาง/ตรวจสอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **กองช่าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายยายพวง - โสธราเวช หมู่ 1 ตำบลบางเตย ขนาดกว้าง 5.00 และ 6.00 เมตร ยาว 1,095 เมตร (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 265 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,305 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ∅ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา** แบบเลขที่ CC-01/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย**

คำนวณราคากลางโดย นายวชิรวิทย์ วิไลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								2,113,238	ยอดยกมา
5	งานวางท่อ ค.ส.ล. ระบายน้ำ (2 จุด)								
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ∅ 0.60 ม. ชั้น 3	18.00	ม.	908.73	16,357	-	-	16,357.00	วัสดุ+แรงงาน
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x2.00 ม.	18.00	ท่อน	157.00	2,826.00	128.00	2,304.00	5,130.00	
	- ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	566.98	6,237.00	99.00	1,089.00	7,326.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,625.00	4,875.00	398.00	1,194.00	6,069.00	
	- ปูนยาแนวรอยต่อท่อคอนกรีต	2.00	ถุง	127.10	254.00	200.00	400.00	654.00	
								2,148,774	

หมายเหตุ : ราคาสินค้าเฉลี่ยตามราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา,(ส่วนกลาง) และแหล่งวัสดุ เดือน สิงหาคม 2559

ราคาน้ำมันโซล่าหรือดีเซล ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ราคา 23.35 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 19 กันยายน 2559)

.....คำนวณราคากลาง/ตรวจสอบ